

COMMITTENTE		COMUNE DI GRUMO NEVANO			
PROGETTO :		48 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN VIA GALILEO			
ANALISI DEI PREZZI					PREZZO NP3
Struttura portante dell'ascensore costituito da castelletto in acciaio zincato e vetri colorati antisfondamento					
	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo parziale	Importo Totale
A - MANO D'OPERA					
- Operaio Specializzato	ore	75,00	€ 26,70	€ 2.002,50	
- Operaio qualificato	ore	108,00	€ 24,75	€ 2.673,00	
- Operaio comune	ore	108,00	€ 22,26	€ 2.404,08	
				Totale (A)	€ 7.079,58
B - MATERIALI					
ferro lavorato	kg	6200,00	€ 2,06	€ 12.772,00	
zincatura	q.le	6200,00	€ 0,20	€ 1.240,00	
vetro antisfondamento	mq	64,00	€ 90,00	€ 5.760,00	
bulloneria				€ 638,60	
				Totale (B)	€ 20.410,60
C - NOLI					
saldatrice	ora	32	€ 30,79	€ 985,28	
				Totale (C)	€ 985,28
D- TRASPORTI					
autocarro ribaltabile	q.le/km	4400,00	€ 0,10	€ 440,00	
				Totale (D)	€ 440,00
SOMMANO €				TOT. (A)+(B)+(C)+(D)	€ 28.915,46
SPESE GENERALI		%	15,00%	Totale	€ 4.337,32
UTILE D'IMPRESA		%	10,00%	Totale	€ 3.325,28
ONERI DELLA SICUREZZA		%	1,00%	TOTALE	€ 365,78
TOTALE GENERALE					€ 36.943,84
PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. €					37.000,00