

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

pag. 1

**COMPUTO METRICO**



**OGGETTO:** LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO ALLA  
VIA TOTI N. 27 IN ESECUZIONE IN DANNO AI PROPRIETARI.

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 14/10/2014

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 R.01.020.010 a	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica appl ... n adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. superfici fino a 300 m <sup>2</sup> circa		8,00	13,000		104,00		
	SOMMANO mq					104,00	19,33	2'010,32
2 R.02.020.005 a	Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature cd ino ... iale di risulta a discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno vani al primo e secondo piano - si prevedono circa mc. volumi interno cortile si prevedono circa		6,50	6,500	9,000 250,000	380,25 250,00		
	SOMMANO mc					630,25	12,75	8'035,69
3 R.02.020.015 b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttur ... artizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame pareti isolate si prevedono circa				25,000	25,00		
	SOMMANO mc					25,00	37,84	946,00
4 E.01.50.10a	Trasporto a rifiuto di materiali di risulta a discarica autorizzata compreso e compensati gli oneri per la discarica. parti crollate interno cortile. circa				30,000	30,00		
	SOMMANO mc					30,00	69,75	2'092,50
5 NPI	Fornitura in opera di lamiera in ferro zincate in sostituzione della copertura in amianto, ivi compreso la revisione della struttura esistente, anche mediante integrazione della stessa.				1,000	1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15'084,51
	TOTALE euro							15'084,51
	Data, 14/10/2014							
	 							
	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>							
	A RIPORTARE							

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO ALLA  
VIA TOTI N. 27 IN ESECUZIONE IN DANNO AI PROPRIETARI.

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 14/10/2014







**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

pag. 1

# **COSTO GENERALE SICUREZZA**


**OGGETTO:** LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO  
ALLA VIA TOTI N. 27 IN ESECUZIONE IN DANNO AI PROPRIETARI

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 14/10/2014



**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	l/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 P.03.010.035 a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiEDE, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	1,00		20,000 6,000	12,000 12,000	240,00 72,00		
	SOMMANO mq					312,00	23,42	7'307,04
2 P.03.010.065 a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiEDE, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione			20,000	12,000	240,00		
	SOMMANO mq					240,00	16,85	4'044,00
3 S.04.010.010 d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m			3,000		3,00		
	SOMMANO cad					3,00	15,08	45,24
4 S.04.010.020 f	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m			8,000		8,00		
	SOMMANO cad					8,00	26,33	210,64
5 S.02.020.010 a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... pleto di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm				1,000	1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	61,46	61,46
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							11'668,38
	<b>TOTALE euro</b>							11'668,38
	Data, 14/10/2014							
	Il Tecnico							
								
	A RIPORTARE							

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO ALLA  
VIA TOTI N. 27 IN ESECUZIONE IN DANNO AI PROPRIETARI.

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 14/10/2014

IL TECNICO







# COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: LAVORI DI messa in sicurezza del Fabbricato sito alla Via Toti n. 27

## QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) Lavori a base di gara			€ 15 084,51
B) ONERI PER LA SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO compreso nelle voci elementari	€ 173,60		
C) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	11 668,38	
D) COSTO DELLA MANO D'OPERA NON SOGGETTO A RIBASSO	€	3 509,53	
Sommano	€	15 177,91	€ 15 177,91
			€ 30 262,42
Somme a disposizione			
IVA su A)	10%	€ 1 508,45	
IVA su (C+D)	22%	€ 3 339,14	
compenso inc. ex art. 92 dlgs 163/2006		€ 605,25	
imprevisti		€ 284,74	
	€	5 737,58	€ 5 737,58
		<u>Totale Complessivo</u>	<u>€ 36 000,00</u>

