

**Comune di GRUMO NEVANO**  
Provincia di NAPOLI

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPAINTI DI RISCALDAMENTO IN VARI PLESSI SCOLASTICI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI GRUMO NEVANO

Data, 13/10/2014

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 NP.02 12/06/2014	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE APPARECCHIATURE DI SICUREZZA E CONTROLLO IN CENTRALE TERMICA MATTEOTTI CIRILLO DI VIA BARACCA E VIA MEUCCI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
2 M.01.010.06 0.d 12/06/2014	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul conteniment ... e termico e mantellatura, rubinetto di scarico, in opera Potenza termica utile kW 237.0, diametro raccordo camino mm 300 PLESSO SCOLASTICO MATTEOTTI CIRILLO VIA MEUCCI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'646,13	5'646,13
3 M.01.010.06 0.k 12/06/2014	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, fornito e posto in opera, rendimento utile conforme alle vigenti norm ... a, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 387.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm PLESSO SCOLASTICO MATTEOTTI CIRILO VIA BARACCA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13'002,96	13'002,96
4 M.01.010.02 0.a 12/06/2014	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiam ... binetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in opera Potenza termica utile non inferiore kW 29.0					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'604,45	1'604,45
5 NP.01 12/06/2014	REALIZZAZIONE DI MODIFICHE DA APPRTARE AL CONDOTTO FUMI DEL GRUPPO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA CON RISPETTIVA SOSTITUZIONE DI UN PRESSOSTATO E ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA TUBAZIONE GAS PLESSO SCOLASTICO VIA XXIV MAGGIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'200,00	2'200,00
6 C.01.090.020 g 25/09/2014	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ... teriale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 2" montante					60,00		
	SOMMANO m					60,00	26,39	1'583,40
7 C.01.090.020 5/09/2014	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ... iale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 1"1/2					55,00		
	SOMMANO m					55,00	19,99	1'099,45
	A RIPORTARE							26'336,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'336,39
8 C.01.090.020 e 25/09/2014	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi ... iale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 1"1/4					18,00		
	SOMMANO m					18,00	21,67	390,06
9 NP01 25/09/2014	Smontaggio della centrale termica con nuova realizzazione della centrale utilizzando le apparecchiature esistenti, con la sostituzione delle tubazioni e delle relative coibentazioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
10 NP 020 25/09/2014	Allaccio dei collettori mediante apertura tracce e rispettiva chiusura dal solaio alla centralina, con realizzazione di tubazione in multistrato reticolato					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	750,00	3'000,00
11 C.05.010.070 g 25/09/2014	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)					54,00		
	SOMMANO m					54,00	20,85	1'125,90
12 C.05.010.070 e 25/09/2014	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)					52,00		
	SOMMANO m					52,00	17,21	894,92
13 C.05.010.070 d 25/09/2014	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)					14,00		
	SOMMANO m					14,00	15,72	220,08
14 C.05.010.090 a 25/09/2014	Finitura esterna fornita e posta in opera, per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettate ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm					120,00		
	SOMMANO mq					120,00	15,82	1'898,40
5 IP 3	Prove di tenuta dell'impianto dai collettori ai radiatori					1,00		
	A RIPIORTARE					1,00		37'365,75

