

COMUNE DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
RIPAVIMENTAZIONE DI STRADE CITTADINE
I° LOTTO FUNZIONALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 25/11/2014

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|--------------|--------------------------------------|---|---|---|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 U.05.010.048 .a | Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici Via Mazzini: Da Via IV Novembre Cas. verso grumo lato dx lungo il fabbr. cooperativa lungo fabbr. incr. Via Cavour lato sx da Via Padre giacinto fino a Via Pacilio | 2,00 | 40,00 200,00 52,00 110,00 | | | 40,00 200,00 52,00 220,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 512,00 | 2,20 | 1'126,40 |
| 2 R.02.020.050 .b | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore fino a 10 cm vecchi marciapiedi | 2,00 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 | 40,000 200,000 52,000 100,000 110,000 | 1,000 1,500 1,000 1,000 0,900 | 4,00 30,00 5,20 10,00 19,80 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 69,00 | 127,18 | 8'775,42 |
| 3 U.05.030.020 .b | Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 10÷12x25x100 cm Vedi voce n° 1 [m 512.00] da via Cavour fino all'incroci con Via Pacilio | 2,00 | | | 210,000 | 512,00 420,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 932,00 | 20,74 | 19'329,68 |
| 4 E.03.010.010 .b | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 marciapiedi | 2,00 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 | 40,000 200,000 52,000 100,000 110,000 | 1,000 1,500 1,000 1,000 0,900 | 4,00 30,00 5,20 10,00 19,80 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 69,00 | 106,71 | 7'362,99 |
| 5 R.05.030.090 .a | Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316, a maglia quadrata di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripris ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata. | | 690,00 | | 3,000 | 2'070,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 2'070,00 | 7,79 | 16'125,30 |
| 6 U.05.010.028 .a | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore tappetino | 3,00 3,00 | 290,00 230,00 | 8,000 6,500 | | 6'960,00 4'485,00 | | |
| | Parziale mq/cm | | | | | 11'445,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 11'445,00 | | 52'719,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 11'445,00 | | 52'719,79 |
| | marciapiedi esistenti zona aiuole | 3,00 3,00 | 180,00 60,00 | 1,000 | | 540,00 180,00 | | |
| | Parziale mq/cm | | | | | 720,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 12'165,00 | 1,44 | 17'517,60 |
| 7 U.05.010.020 .a | Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso binder | | 290,00 230,00 | 8,000 6,500 | 0,050 0,050 | 116,00 74,75 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 190,75 | 15,65 | 2'985,24 |
| 8 N.P.1 | Rimozione e rimessa in opera di chiusino e/o caditoia stradale compreso telaio per il riposizionamento in quota compreso eventuali tagli di ferri di armatura il livellamento della spalletta del pozzetto, la successiva posa in oepra del chiusino, le opere di ripristino. | | | 90,000 | | 90,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 90,00 | 101,00 | 9'090,00 |
| 9 U.05.020.020 .a | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa | | 290,00 230,00 | 8,000 6,500 | | 2'320,00 1'495,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 3'815,00 | 1,78 | 6'790,70 |
| 10 U.05.020.095 .a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Vedi voce n° 9 [mq 3 815.00] | | | | 5,000 | 19'075,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 19'075,00 | 1,44 | 27'468,00 |
| 11 U.05.020.190 .a | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Vedi voce n° 6 [mq/cm 12 165.00] | | | | | 12'165,00 | | |
| | SOMMANO m²/cm | | | | | 12'165,00 | 1,55 | 18'855,75 |
| 12 U.07.020.010 .a | Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo Alberi di altezza fino a 10 m | | | | 6,000 | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 92,69 | 556,14 |
| 13 | Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 135'983,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 135'983,22 | |
| U.06.010.085 .a | listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm, altezza 80 cm, compresi ogni onere e magistero p ... il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata | | | | 1,000 | 1,00 | | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 590,49 | 590,49 | |
| 14 E.01.050.010 .a | Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 1 [m 512.00] Vedi voce n° 2 [mc 69.00] Fresatura Demolizione di binder | | 0,25 | 0,120 | | 15,36 69,00 | | | |
| | SOMMANO mc | | | 4595,000 190,750 | 0,030 0,050 | 137,85 9,54 | 231,75 | 38,24 | 8'862,12 |
| 15 U.05.010.028 .a | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore marciapiede Via Galvani | 3,00 3,00 | 210,00 250,00 | 8,200 1,000 | | 5'166,00 750,00 | | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 5'916,00 | 1,44 | 8'519,04 | |
| 16 U.05.010.020 .a | Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso | | 210,00 | 8,200 | 0,050 | 86,10 | | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 86,10 | 15,65 | 1'347,47 | |
| 17 U.05.020.020 .a | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa | | 210,00 | 8,200 | | 1'722,00 | | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'722,00 | 1,78 | 3'065,16 | |
| 18 U.05.020.095 .a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) | 5,00 | 210,00 | 8,200 | | 8'610,00 | | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 8'610,00 | 1,44 | 12'398,40 | |
| 19 U.05.020.190 .a | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) | 3,00 3,00 | 210,00 250,00 | 8,200 1,000 | | 5'166,00 750,00 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 5'916,00 | | 170'765,90 | |

