


COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

IL PROGETTISTA
ing. Veronica Dell'Aversana



IL RUP
arch. Pasquale Miele



**Ristrutturazione e adeguamento
funzionale dell'Edificio
Comunale sito in Piazza Capasso**

TAV.: 23

RAPP.:

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

PROGETTO ESECUTIVO

AGG.:

DATA:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	Demolizioni, scavi e trasporto a rifiuto (Cat 1)							
1 / 1 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato Estradosso solaio di copertura e sottotetto					550,00		
	SOMMANO m ²					550,00	3,99	2'194,50
2 / 2 R.02.060.130 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 1 [m ² 550,00]					550,00		
	SOMMANO m ²					550,00	9,27	5'098,50
3 / 3 R.02.060.010 .a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale					430,00		
	Piano Primo					440,00		
	SOMMANO m ²					870,00	8,35	7'264,50
4 / 4 R.02.020.030 .b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm TRAMEZZATURE ESISTENTI							
	Piano Terra		4,50		4,500	20,25		
			5,00		4,500	22,50		
			2,80		4,500	12,60		
		2,00	3,00		4,500	27,00		
		5,00	1,50		4,500	33,75		
			3,30		4,500	14,85		
	Parziale m ²					130,95		
	Piano Primo		4,60		4,500	20,70		
		2,00	3,00		4,500	27,00		
		2,00	1,50		4,500	13,50		
		2,00	2,10		4,500	18,90		
		2,00	1,10		4,500	9,90		
	A RIPORTARE					220,95		14'557,50

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					220,95		14'557,50
		3,00	3,30 1,20 3,60 1,70 2,80		4,500 4,500 4,500 4,500 4,500	14,85 16,20 16,20 7,65 12,60		
	Parziale m ²					157,50		
	Piano Sottotetto		3,70		2,800	10,36		
	Parziale m ²					10,36		
	SOMMANO m ²					298,81	5,82	1'739,07
5 / 5 R.02.070.010 .d	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 30 cm compresa la caldana Piano Terra Piano Primo					430,00 440,00		
	SOMMANO m ²					870,00	20,02	17'417,40
6 / 6 R.02.020.014 .a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo SETTI MURARI DI SPINA Piano Terra	2,00 4,00	15,70 9,20 5,60 7,10 7,80 4,30 4,60 2,80 1,50	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500	42,39 49,68 60,48 19,17 21,06 23,22 37,26 7,56 8,10		
	Parziale m ³					268,92		
	Piano Primo		15,70	0,500	4,500	35,33		
			9,20	0,500	4,500	20,70		
		3,00	7,25	0,500	4,500	48,94		
		3,00	5,60	0,500	4,500	37,80		
			8,00	0,500	4,500	18,00		
		2,00	4,30	0,500	4,500	19,35		
		3,00	4,80	0,500	4,500	32,40		
		2,00	1,50	0,500	4,500	6,75		
			2,80	0,500	4,500	6,30		
	Parziale m ³					225,57		
	Piano Sottotetto (H/peso=(3,50+2,40)/2)	2,00	22,00 4,80	0,500 0,500	2,400 2,950	26,40 14,16		
	A RIPORTARE					535,05		33'713,97

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					535,05		33'713,97
	Parziale m ³ Piano interrato fino al raggiungimento della quota di attestazione delle fondazioni previsto -2,50 dal piano cortile					40,56		
			15,70	0,600	2,500	23,55		
		2,00	9,20	0,600	2,500	27,60		
		4,00	5,60	0,600	2,500	33,60		
			7,10	0,600	2,500	10,65		
			7,80	0,600	2,500	11,70		
		2,00	4,30	0,600	2,500	12,90		
		3,00	4,60	0,600	2,500	20,70		
			2,80	0,600	2,500	4,20		
		2,00	1,50	0,600	2,500	4,50		
	Parziale m ³					149,40		
	SOMMANO m ³					684,45	30,03	20'554,03
7 / 7 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro sulle faccie interne delle pareti murarie non demolite		150,00		15,000	2'250,00		
	SOMMANO m ²					2'250,00	4,06	9'135,00
8 / 8 R.01.020.050 .a	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei	430,00			1,500	645,00		
	SOMMANO m ³					645,00	26,15	16'866,75
9 / 9 R.01.020.060 .a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta o molto ristretta per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 1,5 m fino a 3 m in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei (Percentuale del 10,00%)	430,00			1,500	645,00		
	SOMMANO					645,00	2,61	1'683,45
10 / 10 R.01.010.090 .a	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo							
	A RIPORTARE							81'953,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							81'953,20
	eseguito a mano Vedi voce n° 8 [m³ 645,00] Vedi voce n° 9 [645,00]	0,50 0,50				322,50 322,50		
	SOMMANO m³					645,00	11,61	7'488,45
11 / 11 R.01.030.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 8 [m³ 645,00] Vedi voce n° 9 [645,00] vedi voce n° 12 in misura del 50% del volume totale	0,50 0,50 1127,89				322,50 322,50 563,95		
	SOMMANO m³				0,500	1'208,95	24,02	29'038,98
12 / 12 R.02.150.020 .d	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04' e 17.01.07 Vedi voce n° 2 [m² 550,00] Vedi voce n° 3 [m² 870,00] Vedi voce n° 4 [m² 298,81] Vedi voce n° 5 [m² 870,00] Vedi voce n° 6 [m³ 684,45] Vedi voce n° 7 [m² 2'250,00]					0,100 55,00 0,050 43,50 0,050 14,94 0,250 217,50 684,45 0,050 112,50		
	SOMMANO m³					1'127,89	9,20	10'376,59
13 / 13 P.02.010.030 .b	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4 muratura esistente perimetrale		150,00			4,000 600,00		
	SOMMANO m²					600,00	25,50	15'300,00
	A RIPORTARE							144'157,22

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							144'157,22
14/14 P.02.010.030 .c	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4 Vedi voce n° 13 [m² 600,00]	3,00				1'800,00		
	SOMMANO m²/30gg					1'800,00	2,16	3'888,00
15/15 P.02.010.030 .f	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4 Vedi voce n° 14 [m²/30gg 1'800,00]				7,500	13'500,00		
	SOMMANO m²/30gg					13'500,00	0,54	7'290,00
	Parziale Demolizioni, scavi e trasporto a rifiuto (Cat 1) euro							155'335,22
	Struttura in c.a. (Cat 2)							
16/16 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15 magrone di fondazione - spessore medio 10 cm	440,00			0,100	44,00		
	SOMMANO m³					44,00	87,25	3'839,00
17/17 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per travi di fondazione					800,00		
	SOMMANO m²					800,00	18,76	15'008,00
18/18	Calcestruzzo durevole per impieghi							
	A RIPORTARE							174'182,22

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'182,22
E.03.010.026 .h	strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza Sali disgelanti, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 areato - XF3 - rapporto a/c max<0,50 per piastra di fondazione - spessore 30 cm per travi di fondazione per setti vano ascensore		7,30 6,00	0,300 0,300	2,000 2,000	150,00 255,00 4,38 3,60		
	SOMMANO m³					412,98	100,47	41'492,10
19 / 19 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione per travi in elevazione per pilastri per setti vano ascensore	2,00 2,00	7,30 6,00		2,000 2,000	565,00 665,00 29,20 24,00		
	SOMMANO m²					1'283,20	24,90	31'951,68
20 / 20 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 per travi in elevazione per pilastri Parziale m³ cordolo di coronamento muratura perimetrale a livello del secondo impalcato e del sottotetto		200,00	0,500	0,300	120,00 90,00 210,00 30,00		
	A RIPORTARE					240,00		247'626,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					240,00		247'626,00
	Parziale m ³					30,00		
	SOMMANO m ³					240,00	101,77	24'424,80
21 / 21 E.03.040.010 .a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature per piastra di fondazione - spessore 30 cm in ragione di 75 kg/mc di cls per travi di fondazione in ragione di 100 kg/mc di cls per travi in elevazione in ragione di 200 kg/mc di cls per pilastri in ragione di 315 kg/mc di cls per solai - stimato in ragione di 5 Kg/mq per cordolo soprastante muratura stimato in ragione di 40 Kg/mc	135,00			75,000	10'125,00		
		255,00			100,000	25'500,00		
		110,00			200,000	22'000,00		
		84,00			315,000	26'460,00		
		1070,00			5,000	5'350,00		
		30,00			40,000	1'200,00		
	SOMMANO kg					90'635,00	0,98	88'822,30
22 / 22 R.02.030.010 .a	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza fino a cm 5		300,00	5,000	0,250	375,00		
	SOMMANO m ² /cm					375,00	11,24	4'215,00
23 / 23 E.23.010.150 .e	Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	80,21	24'063,00
24 / 24 E.04.010.010 .e	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm ² , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa							
	A RIPORTARE							389'151,10


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							389'151,10
	<p>l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 24 cm</p> <p>Piano terra Piano primo Piano sottotetto Solai per scala</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale Struttura in c.a. (Cat 2) euro</p> <p style="text-align: center;">Opere edili (Cat 3)</p>					430,00 440,00 200,00 60,00		
						1'130,00	51,12	57'765,60
								291'581,48
25 / 25 E.07.090.030 .g	<p>Vespajo areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 44-46 cm</p> <p>Piano terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					430,00		
						430,00	31,43	13'514,90
26 / 26 E.07.030.020 .h	<p>Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'CK 25 su vespajo spessore cm 15</p> <p>Vedi voce n° 25 [m² 430,00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					430,00		
						430,00	40,37	17'359,10
27 / 27 E.08.010.110 .b	<p>Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualsiasi altezza o</p>							
	A RIPORTARE							477'790,70

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							477'790,70
	profondità compreso l'onere di immorsature, spigoli, riseghe, ecc.: spessore della muratura pari a 28 cm per conformazione vano ascensore		9,00		14,000	126,00		
	SOMMANO m ²					126,00	39,44	4'969,44
28 / 28 R.05.030.190 .d	Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzafo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180 ricostruzione architravi bucatore esistenti					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	741,58	14'831,60
	Parziale Opere edili (Cat 3) euro							50'675,04
	Parziale LAVORI A CORPO euro							497'591,74
	TOTALE euro							497'591,74
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	497'591,74	100,00
C:000	<nessuna> euro	497'591,74	100,00
C:000.001	Demolizioni, scavi e trasporto a rifiuto euro	155'335,22	31,22
C:000.002	Struttura in c.a. euro	291'581,48	58,60
C:000.003	Opere edili euro	50'675,04	10,18
	TOTALE euro	497'591,74	100,00
	Data,		
	 Il Tecnico DOTT. ING. Roberto Belli ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO n° A1443 - civile e ambientale - industriale - dell'informazione		
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grumo Nevano

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

1) LAVORI A CORPO	€ 497 591,74
2) LAVORI A MISURA	
S1) Costi generali della sicurezza	
S2) Costi speciali della sicurezza (il cui importo è contenuto nella somma A1+A2)	€ 6 073,75
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (somma 1+2+S1)	€ 497 591,74
<i>di cui € 6.073,75 per la sicurezza pari all'1,22 % di A non soggetti al ribasso d'asta</i>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Spese tecniche generali (12% di A)	€ 59 711,01
2) Oneri Responsabile del Procedimento 2% di A	€ 9 951,83
3) I.V.A. sui Lavori 10% di A	€ 49 759,17
4) I.V.A. SU (B1) 20%	€ 11 942,20
5) Imprevisti 1,00% di A	€ 4 729,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 136 093,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 633 685,54

