

COMUNE DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
RIPAVIMENTAZIONE DI STRADE CITTADINE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, 03/11/2014



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA VIA KENNEDY (Cat 2)							
1 / 1 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 0 - <nessuna> Vi Kennedy Prol. Via Dante	3,00 3,00	400,00 60,00	6,000 8,300		7'200,00 1'494,00		
	SOMMANO mq/cm					8'694,00	1,44	12'519,36
2 / 2 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso SpCat 0 - <nessuna>		400,00 60,00	6,000 8,300	0,050 0,050	120,00 24,90		
	SOMMANO mc					144,90	15,65	2'267,69
3 / 3 N.P.I	Rimozione e rimessa in opera di chiusino e/o caditoia stradale compreso telaio per il riposizionamento in quota compreso eventuali tagli di ferri di armatura il livellamento della spalletta del pozzetto, la successiva posa in oepra del chiusino, le opere di ripristino. SpCat 0 - <nessuna> chiusini/caditoie			50,000		50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	101,00	5'050,00
4 / 4 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa SpCat 0 - <nessuna> Via Kennedy prol. Via Dante		400,00 60,00	6,000 8,300		2'400,00 498,00		
	SOMMANO mq					2'898,00	1,78	5'158,44
5 / 5 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCat 0 - <nessuna> Prol. Via Dante	5,00 5,00	400,00 60,00	6,000 8,300		12'000,00 2'490,00		
	SOMMANO mq/cm					14'490,00	1,44	20'865,60
6 / 6 U.05.020.190 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCat 0 - <nessuna>							
	A R I P O R T A R E							45'861,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'861,09
	Pro. Via Dante	3,00	60,00	8,300		1'494,00		
	SOMMANO m²/cm					1'494,00	1,55	2'315,70
7 / 7 U.05.020.022 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto in opera, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm SpCat 0 - <nessuna> Via Kennedy			400,000		400,00		
	SOMMANO mq					400,00	14,84	5'936,00
8 / 8 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 0 - <nessuna> Via Kennedy Via Dante		400,00 60,00	6,000 8,300	0,080 0,030	192,00 14,94		
	SOMMANO mc					206,94	38,24	7'913,39
	Parziale VIA KENNEDY (Cat 2) euro							62'026,18
	VIA P.pe DI PIEMONTE (Cat 4)							
9 / 9 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCat 0 - <nessuna> sede stradale Via P.pe di Piemonte	5,00	300,00	6,100		9'150,00		
	SOMMANO mq/cm					9'150,00	1,44	13'176,00
10 / 10 N.P.1	Rimozione e rimessa in opera di chiusino c/o caditoia stradale compreso telaio per il riposizionamento in quota compreso eventuali tagli di ferri di armatura il livellamento della spalletta del pozzetto, la successiva posa in ocpra del chiusino, le opere di ripristino. SpCat 0 - <nessuna>			25,000		25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	101,00	2'525,00
11 / 11 U.05.020.022 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto in opera, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm SpCat 0 - <nessuna>		300,00	6,000		1'800,00		
	SOMMANO mq					1'800,00	14,84	26'712,00
12 / 12 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni SpCat 0 - <nessuna>							
	A RIPORTARE							104'439,18

