

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura del corpo di fabbrica del plesso scolastico di Via Baracca adibito a scuola materna.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI GRUMO NEVANO

Data, 25/02/2015

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 R.02.90.80.a	Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato copertura aule Via Baracca			350,000		350,00		
	SOMMANO mq					350,00	4,50	1'575,00
2 R.02.60.22.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ompresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. - Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Copertura aule			260,000		260,00		
	SOMMANO cg					260,00	19,13	4'973,80
3 E.01.50.15.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoca ... Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 2 [cg 260.00]				0,120	31,20		
	SOMMANO mc					31,20	30,22	942,86
4 E.07.00.20.a	Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (a ... sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera,. Per posa di guaine impermeabili 2.94 Vedi voce n° 2 [cg 260.00]	12,00				3'120,00		
	SOMMANO mq/cm					3'120,00	2,94	9'172,80
5 E.11.70.10.a	Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, brache e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, tiro e calo dei ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili.				2,000	2,00		
	SOMMANO kg					2,00	13,58	27,16
6 E.12.10.20.b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo compos ... l calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 4 mm  Rappezzi altri plessi				350,000 100,000	350,00 100,00		
	SOMMANO mq					450,00	12,91	5'809,50
7 E.12.70.40.a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia				450,000	450,00		
	SOMMANO m2					450,00	1,72	774,00
8 L.05.30.30.c	Elemento orizzontale p er gabbia di Faraday, fornito e posto in opera, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sezione 30x3							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							23'275,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							23'275,12
9	mm ripresa gabbia esistente  SOMMANO cal/h				500,000	500,00		
E.11.70.30.d	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10		50,00	0,700		500,00	20,39	10'195,00
	SOMMANO mq					35,00		
10	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro rappezzi vari di intonaco esterno				100,000	100,00		
R.02.50.10.a	SOMMANO mq					100,00	4,70	470,00
11	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),ultimo strato di rifinito ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento Vedi voce n° 10 [mq 100.00]					100,00		
E.16.20.30.b	SOMMANO mq					100,00	21,65	2'165,00
12	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti soffitto aule e disimpegno pareti si prevedono circa				220,000 200,000	220,00 200,00		
R.02.15.10.a	SOMMANO B					420,00	2,58	1'083,60
13	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... i appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con stucco emulsionato Vedi voce n° 12 [B 420.00]					420,00		
E.21.10.05.a	SOMMANO m2					420,00	7,93	3'330,60
14	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... oggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. A base di resine viniliche 57.87 0.01 Vedi voce n° 13 [m2 420.00]					420,00		
E.21.20.30.a	SOMMANO mq					420,00	5,92	2'486,40
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							44'028,77
	<b>T O T A L E euro</b>							44'028,77
	Data, 25/02/2015							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							44'028,77